

合水县发展和改革局文件

合发改审〔2021〕120号

签发人：万昊

合水县发展和改革局 关于《合水县2022年固城镇基础设施建设项目一阶段施工图设计》的批复

固城镇人民政府：

你镇《关于上报〈合水县2022年固城镇基础设施建设项目一阶段施工图〉的报告》（固政发〔2021〕403号）已收悉。经研究，同意该施工图设计，现批复如下：

一、项目名称

合水县2022年固城镇基础设施建设项目

二、建设单位

固城镇人民政府



三、建设地点

固城镇固城村

四、建设内容及规模

混凝土硬化入户路 117 户 14908 m² (150mm 厚 C25 混凝土), 新修边沟 2400m (宽 400mm, 深 500mm), D200—600HDPE 钢带波纹管过路涵管 46 处 188m 等。其中: 1~18 户段, 硬化面积 3641 m²; 19~46 户段, 硬化面积 3693 m²; 47~90 户段, 硬化面积 3712 m², 新修边沟 1200m, 过路涵管 23 处; 91~117 户段, 硬化面积 3862 m², 新修边沟 1200m, 过路涵管 23 处。

五、项目概算总投资及资金来源

项目概算总投资 501.76 万元。其中: 工程费 462.25 万元 (含劳务报酬 81.63 万元), 工程建设其他费 33.77 万元, 基本预备费 5.74 万元。资金来源为中央财政以工代赈资金 461 万元, 自筹资金 40.76 万元。分项工程费是: 1~18 户段 102.54 万元; 19~46 户段 103.6 万元; 47~90 户段 126.65 万元; 91~117 户段 129.46 万元。

六、项目代码

2112-621024-04-05-125726

七、经济效益及社会效益

项目建成后, 可极大改善当地农村基础设施和群众生产生活条件, 引导当地群众就近就地务工, 进一步拓宽增收渠道, 对扎



实推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具有十分重要的意义。

接批文后，请你乡据此批复进行预算等工作，严格执行以工代赈项目管理相关规定，按要求及时足额发放劳务报酬。同时，认真落实项目法人责任制、招投标制、监理制和合同管理制要求，在确保工程质量的前提下，加快建设进度，确保项目按期建成、发挥效益。

合水县发展和改革局

2021年12月30日

合水县发展和改革局

2021年12月30日印发

(共印 10 份)

