

合水县发展和改革局文件

合发改审〔2022〕78号

签发人：万昊

合水县发展和改革局 关于《合水县老城镇基础设施建设项目 实施方案》的批复

老城镇人民政府：

你镇《关于上报〈合水县老城镇基础设施建设项目实施方案〉的报告》（合老政发〔2022〕210号）已收悉。经研究，同意该实施方案，现批复如下：

一、项目名称

合水县老城镇基础设施建设项目

二、建设单位

老城镇人民政府



三、建设地点

老城镇西关村、东关村

四、建设内容及规模

西关村：硬化入户道路 109 户 11900 m² (120mm 厚 C30 混凝土面层+150mm(30%) 石灰土基层)，12cm 挖路槽 11900 m²，新修 C20 砼梯形边沟 360m，边沟涵 120m，D=300 双壁波纹管 24m，跌水井 2 座。

东关村：硬化入户道路 65 户 8225 m² (120mm 厚 C30 混凝土面层+150mm(30%) 石灰土基层)，12cm 挖路槽 8225 m²，新修 C20 砼梯形边沟 175m，边沟涵 21m，D=300 双壁波纹管 12m，跌水井 1 座。

五、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 341.32 万元，其中：建筑安装工程费用 320.4 万元（含劳务报酬 67.83 万元），工程建设其他费 14.23 万元，预备费 6.69 万元，资金来源为建安费申请财政衔接补助资金，其他费用乡镇自筹。分项工程费是：西关村村 190.59 万元（含劳务报酬 40.24 万元），东关村 129.81 万元（含劳务报酬 27.59 万元）。

六、项目代码

2209-621024-04-05-851457

七、经济效益及社会效益

项目建成后，进一步改善老城镇入户路硬化建设，方便群众出行，加快经济社会的发展，对扎实推进巩固脱贫攻坚成果同乡



乡村振兴有效衔接具有十分重要的意义。

八、项目节能

在项目设计及建设过程中严格按照中华人民共和国国家标准 GB50189-2015 公共建筑节能设计标准执行，优化和完善节能措施。

九、其他需要明确的事项

接批文后，请你镇据此批复进行预算等工作，严格执行以工代赈项目管理相关规定，按要求及时足额发放劳务报酬。同时，认真落实项目法人责任制、招投标制、监理制和合同管理制要求，在确保工程质量的前提下，加快建设进度，确保项目按期建成、发挥效益。

九、其他需要明确的事项

接批文后，请你镇据此批复进行

以工代赈项目管理相关规定，按要求及时足

额落实项目法人责任制、招投标制、

监理制和合同管理制要求，在确保工程

质量的前提下，加快建设进度，

确保项目按期建成、发挥效益。



合水县发展和改革局

2022年9月5日印发

(共印5份)

